

Стройка: Ремонт кровель по корпусам КРСУ

Объект: Кровля по корпусам

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на Ремонт кровли корпуса № 10 ФАДМС на металлочерепицу 2162 м² по
адресу: ул. Анкара, 24к

№ п.п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Формула расчёта объёма
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м ² покрытия	21,62	(2162.0)/100
2	Разборка обрешетки из брусков с прозорами	100 м ² кровли	21,62	(2162.0)/100
3	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,01	(1.0)/100
4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,8	(80)/100
5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	100 м	2,8	(280)/100
6	Устройство слуховых окон	слуховое окно	1	1.0
7	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м ² кровли	21,62	(2162.0)/100
8	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	2,5	(250)/100
9	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	180	180.0
10	Держатели для водосточных труб	шт	120	120
11	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт.	14	14.0
12	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт.	48	48.0
13	Колено сливное д 100 сталь оцинкованное	шт	16	16
14	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1000 м ² обработанной поверхности	2,162	(2162)/1000
15	Очистка площадь кровли от строительного мусора	100 т мусора	0,035	(3.5)/100
16	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3,5	3.5

17	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	3,5	3.5
----	---	-----------	-----	-----

Составил нач. ОПОТ ЭЗиС *Алишер Ситанкевич А.Н.*
(должность, подпись, ФИО)

Проверил высший инж. *Алиш Темедов У.Н.*
(должность, подпись, ФИО)