

Стройка: Корпус № 1

Объект: помещения корпуса № 1 по адресу ул. Киевская, 44

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ**

на Ремонт мягкой кровли 3100 м2 корпус № 1 по адресу ул. Киевская, 44

| № п.п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта объёма |
|-------|-----------------------------|----------|--------|------------------------|
| 1     | 3                           | 4        | 5      | 6                      |

**Раздел 1. Демонтажные работы**

|   |  |                 |       |            |
|---|--|-----------------|-------|------------|
| 1 | Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит                   | 100 м2 покрытия | 0,675 | (67.5)/100 |
| 2 | Вырубка отдельных мест от вздутиков, наплывов с расчисткой и выносом | 100 м2 покрытия | 0,65  | (65.0)/100 |
| 3 | Демонтаж и спуск в низ спутниковой параболической антенны            | шт              | 1     | 1.0        |

**Раздел 2. Устройство кровли**

|    |   |                  |      |              |
|----|---|------------------|------|--------------|
| 4  | Ремонт цементной стяжки местами раствором толщиной 20 мм  | 100 м2 стяжки    | 0,65 | (65.0)/100   |
| 5  | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо   | м3 изоляции      | 10,8 | 10.8         |
| 6  | Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из бетона | 100 м2 кровли    | 31   | (3100.0)/100 |
| 7  | Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартука   | 100 м примыканий | 6,43 | (643)/100    |
| 8  | Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 450 мм с одним фартуком  | 100 м примыканий | 4,7  | (470)/100    |
| 9  | Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию   | 10 м2 примыканий | 4,65 | (46.5)/10    |
| 10 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля. Примин. прижимная планка  | 100 м плинтуса   | 6,43 | (643)/100    |
| 11 | Смена колпаков над вентиляционной вытяжкой  | 10 шт.           | 0,2  | (2)/10       |
| 12 | Смена мелких покрытий из листовой стали парапетов ширина 0,35 м примыкания с рулонными материалами  | 100 м            | 5,43 | (543)/100    |
| 13 | Смена частей водосточных труб воронки прим.   | 100 шт.          | 0,2  | (20)/100     |

|    |   |                                       |       |             |
|----|---|---------------------------------------|-------|-------------|
| 14 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий на кровле зонтов и других мелких покрытий за 2 раза с земли и лесов | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 1,79  | (179.0)/100 |
| 15 | Очистка помещений от строительного мусора   | 100 т мусора                          | 0,012 | (1.2)/100   |
| 16 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную  | 1 т груза                             | 1,2   | 1.2         |
| 17 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20                    | 1 т груза                             | 1,2   | 1.2         |

Составил карьерщик. Дюст Эзис Рашидович А.М.  
(должность, подпись, ФИО)

Проверил главный инженер. Тимур Тимурович У.Х.  
(должность, подпись, ФИО)